MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA

ANEXO I DECRETO N° 445/2.026

PLANILLA NOMENCLADORA LICITACIÓN PUBLICA 25/2026 PROVISION DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DEL PASEO AEROBICO KATZENELSON

Publicado en el Boletín Oficial

Nº 3.737 del 20/05/2026

ANEXO I

PLANILLA NOMENCLADORA							
MANO DE OBRA Y MATERIALES							
Rubro	Ítem	Designación	CÓMPUTO		PRESUPUESTO		
			Unid.	Cantidad	Precio Unitario	Precio Parcial	Precio Subtotal
1	TRABAJOS PRELIMINARES						
	1.1	Cartel de obra y cerco	gl	1			
	1.2	Limpieza y perfilado integral del predio y preparación de obrador	gl	1			
	1.3	Replanteo	m^2	832			
2	MOVIMIENTO DE SUELOS						
	2.1	Relleno con aporte de suelo en sectores desparejos	m^3	93.69			
	2.2	Relleno y compactación en sectores bajo solados	m^3	116.00			
	2.3	Relleno y compactación en sector cámara de captación	m^3	2.00			
	2.4	Excavación de cimientos en muro contención y banco lineal	m^3	9.19			
	2.5	Excavación para cámara de captación	m^3	5.12			
3	HORMIGÓN ARMADO						
	3.1	Zapatas	m^3	1.97			
	3.2	Tabique H° visto Esp. 12 cm	m^2	22.30			
	3.3	Losa H° visto Esp. 8 cm (en asiento)	m^3	0.48			
	3.4	Cámara de captación pluvial, en hormigón armado	m^3	3.53			
4	CONTRAPISOS Y SOLADOS						
	4.1	Contrapiso H° P° bajo baldosas graníticas	m^2	81.30			
	4.2	Contrapiso H° A° Esp. 12 cm en sector de estación para calesita	m^2	26.25			
	4.3	Veredas de H° Peinado Esp. 12 cm	m^2	588.80			
	4.4	Rampas de H° Peinado Esp. 12 cm	m^2	21.60			
	4.5	Piso de baldosas graníticas 64 panes 40x40	m^2	81.30			
	4.6	Juntas de dilatación	ml	290.65			
	4.7	Carpeta de cemento bajo piso de caucho	m^2	26.25			
	4.8	Piso de caucho	m^2	26.25			
	4.9	Armadura de borde en veredas según especificaciones	ml	460.00			
5	VARIOS						

	5.1	Cañería de PVC 110x3.2 para futuros cruces de red iluminación	ml	73.00			
	5.2	Reja de tapa en cámara de captación pluvial	Gl	1.00			
	5.3	Desagüe pluvial 2 caños de PVC 160x3.2 para desagües de cámara de captación	ml	15.50			
	5.4	Desagüe pluvial 5 caños de PVC 110x3.2 para desagües de cámara de captación	ml	6.80			
	5.5	Canal de desagüe pluvial en vereda, con tapa metálica de abrir	ml	4.00			
	5.6	Bolardos en cámara de captación pluvial	N°	13.00			
	5.7	Boca de desagüe abierta 1 (0.30x0.70x0.50)	N°	1.00			
	5.8	Boca de desagüe abierta 2 (0.30x0.70x0.25)	N°	1.00			
	5.9	Barandas en rampas	ml	30.32			
	5.10	Barandas en desniveles y escalones	ml	14.00			
	5.11	Cañería de agua termofusión 25mm	ml	105.00			
	5.12	Provisión y colocación de bebederos	N°	7.00			
	5.13	Provisión y colocación de bancos de madera con estruct. Metálica (1.60x050)	N°	20.00			
	5.14	Provisión y colocación de módulo de 4 basureros c/u	N°	3.00			
	5.15	Provisión y colocación de bicicleteros	N°	4.00			
	5.16	Estación para calistenia	Gl	1.00			
	5.17	Limpieza parcial y final de obra	Gl	1.00			
TOTAL:							